



## **LEN – servis s.r.o.**

IČO: 25 44 81 88; DIČ: CZ 25 44 81 88  
Velká Krajská 52/2; 412 01 Litoměřice  
tel.: 416 732 862  
e-mail: [info@lenservis.cz](mailto:info@lenservis.cz), <http://www.lenservis.cz>

Stavba:

### **HLINNÁ PRODLOUŽENÍ VODOVODU**

Objednatel: Obec Hlinná, Hlinná čp.53, 412 01 Litoměřice

Stupeň: projekt pro potřeby územ.řízení a stav.řízení (DUR,DSP)

Obsah:

## **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Hl.inženýr projektu: ing.Jan Lenner  
Zpracoval: ing.Jan Lenner  
Kontroloval: p.Jiří Martinec

Termín: únor 2012  
Č.zakázky: 02-2012-D

Číslo přílohy: **A.**  
Vyhotovení:



---

## **OBSAH**

<b>a.</b>	<b>Identifikační údaje stavby a stavebníka .....</b>	<b>1</b>
a.1.	Identifikace stavby .....	1
a.2.	Stavebník.....	1
a.3.	Projektant .....	1
a.4.	Základní charakteristika stavby a její účel.....	1
<b>b.</b>	<b>Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území .....</b>	<b>1</b>
<b>c.</b>	<b>Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu .....</b>	<b>1</b>
<b>d.</b>	<b>Informace o splnění požadavků dotčených orgánů .....</b>	<b>2</b>
<b>e.</b>	<b>Informace do dodržení obecných požadavků na výstavbu .....</b>	<b>2</b>
<b>f.</b>	<b>Údaje o splnění regulačního plánu , územního rozhodnutí .....</b>	<b>2</b>
<b>g.</b>	<b>Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby.....</b>	<b>2</b>
<b>h.</b>	<b>Předpokládaná lhůta výstavby.....</b>	<b>2</b>
<b>i.</b>	<b>Statistické údaje stavby.....</b>	<b>2</b>

## **a. Identifikační údaje stavby a stavebníka**

### **a.1. Identifikace stavby**

Název stavby: Hlinná – prodloužení vodovodu

### **a.2. Stavebník**

#### **a.2.1.IO 01-Vodovodní řad**

Obchodní jméno: Obec Hlinná  
Sídlo: Hlinná čp.53, 412 01 Litoměřice  
IČO: 00526142

#### **a.2.2.IO 02-Vodovodní přípojka p.p.č. 580/17**

Obchodní jméno: JUDr. Jiří Kadeřábek  
Sídlo: Michalská 39/4, 412 01 Litoměřice

#### **a.2.3.IO 03-Vodovodní přípojky p.p.č. 107/6, 107/7 a čp.64**

Obchodní jméno: p.Jiří Mašín  
Sídlo: Hlinná 64, 412 01 Litoměřice

### **a.3. Projektant**

Obchodní jméno: LEN – servis, s.r.o.  
Sídlo: Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice  
Identifikační číslo: 25448188  
Autorizovaný projektant: ing.Jan Lenner  
ČKAIT: 0401625

### **a.4. Základní charakteristika stavby a její účel**

Stavba představuje prodloužení stávajícího vodovodního řadu, který v současné době končí na návsi obce Hlinná (u pomníčku) a to v souladu s územním plánem obce o 388,40m nového vodovodního řadu z potrubí PEHD ø63x5,8 PN16 SDR11.

Současně budou i realizovány vodovodní přípojky, jako samostatné inženýrské objekty, pro pozemky p.p.č. 580/17, 107/6, 107/7 a objekt čp.64. Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí PEHD ø32x2,9 PN16 SDR11 v úhrnné délce 23,45m (p.p.č. 580/17 – 8,25m; p.p.č. 107/6 – 4,50m; p.p.č. 107/7 – 6,60m; čp.64 – 4,10m). Vodovodní přípojky budou zakončeny ve vodoměrných šachtách.

## **b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území**

Stavba se nachází v intravilánu a extravilánu obce Hlinná a v současné době je zájmové území využíváno jako místní komunikace a výjezd z obce směrem do Litoměřic a obce Sebusín.

## **c. Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu**

V rámci předprojektové přípravy stavby byl proveden průzkum zájmového území stavby ve vazbě na zadávací podmínky investorů.

Pro potřeby projektové dokumentace bylo zpracováno geodetické zaměření (výškopis a polohopis) v souřadném JTSK a výškovém systému Bpv.

Z hlediska dotčení inženýrské infrastruktury je možné konstatovat, že dotčeny budou:

- stávající dešťová kanalizace (obec Hlinná),
- stávající vodovod (obec Hlinná),
- místní telekomunikační síť (Telefonica O2),
- vedení NN - podzemní (ČEZ Distribuce,a.s.),
- vedení VN – nadzemní (ČEZ Distribuce,a.s.).

**d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů**

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace byly zjištěny předběžné stanoviska dotčených orgánů a tyto byly zapracovány do dokumentace.

**e. Informace do dodržení obecných požadavků na výstavbu**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy platnými pro tento typ stavby a současně je zpracována v souladu s platnými normami a předpisy souvisejícími s tímto dílem.

**f. Údaje o splnění regulačního plánu , územního rozhodnutí**

Vzhledem k rozsahu stavby, jejímu charakteru bude na základě této dokumentace bude požádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavebním úřadě v Litoměřicích a následně pak i o vydání stavebního povolení na vodovodní řad (IO 01) na odboru životního prostředí v Litoměřicích.

Dokumentace je zpracována v souladu se zájmy obce Hlinná a v souladu s územním plánem obce Hlinná.

**g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby.**

Stavba neobsahuje žádnou časovou vazbu na stávající díla, je však věcně vázána na stávající systém řešení vodovodu v obci Hlinná, která je současně také provozovatelem tohoto vodovodu.

**h. Předpokládaná lhůta výstavby**

Zahájení: 08/2012  
Dokončení: 10/2012

Stavba bude zahájena realizací pokládky vodovodního řadu (IO 01) a současně budou realizovány vodovodní přípojky (IO 02, IO 03). Po provedení příslušných zkoušek a revizí provozovatele může být stavba uvedena do provozu.

**i. Statistické údaje stavby**

Stavba řeší prodloužení stávající vodovodní sítě v obci Hlinná o 388,40 m vodovodního řadu z potrubí PEHD ø63x5,8 PN16 SDR11 (DN50). Součástí stavby budou 4 vodovodní přípojky z PEHD ø32x2,9 PN16 SDR11 (1"), v úhrnné délce 23,45m, které budou zakončeny vodoměrnými šachtami.